

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|---------------------------------------|--------------------|---|-----------|--------------|----------------|
| | | KOSZTORYS : | | | |
| d.1 | | DZIAŁ: Wykończenie posadzek płytkami | | | |
| 1NNRNKB d.1202 2806-05 | | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, | m2 | | |
| | Korytarz | 34,00*2,85 | m2 | 96,900 | |
| | Hall | 11,5*8,85+2,85*3,0 | m2 | 110,325 | |
| | | RAZEM | m2 | | 207,225 |
| 2NNRNKB d.1202 2809-04 | | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m | | |
| | ściany | 34,0+2,85+34,0+11,5+3,0+2,85+3,0+6,0+11,0+6,0 | m | 114,200 | |
| | stupy | 4*4*0,5 | m | 8,000 | |
| | | RAZEM | m | | 122,200 |
| d.2 | | DZIAŁ: Wykończenie ścian | | | |
| 3KNR 4-01 d.21211-04 | | Opalenie farby olejnej z lamperii | m2 | | |
| | ściany | 1,5*(34,0+2,85+34,0+11,5+3,0+2,85+3,0+6,0+11,0+6,0) | m2 | 171,300 | |
| | stupy | 1,5*(4*4*0,5) | m2 | 12,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 183,300 |
| 4KNR 4-01 d.21202-09 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | ściany | 1,5*(34,0+2,85+34,0+11,5+3,0+2,85+3,0+6,0+11,0+6,0) | m2 | 171,300 | |
| | stupy | 1,5*(4*4*0,5) | m2 | 12,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 183,300 |
| 5KNR 4-01 d.20713-03 | | Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - przygotowanie powierzchni zdartej lamperii pod szpachlowanie | m2 | | |
| | ściany | 1,5*(34,0+2,85+34,0+11,5+3,0+2,85+3,0+6,0+11,0+6,0) | m2 | 171,300 | |
| | | RAZEM | m2 | | 171,300 |
| 6KNR 2-02 d.20925-01 | | Oslony okien folia polietylenowa | m2 | | |
| | | 12*1,5*2,0+9*1,0*2,0+1*1,8*2,0 | m2 | 57,600 | |
| | | RAZEM | m2 | | 57,600 |
| 7NNRNKB d.2202 2015-01 | | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 2 mm na ścianach | m2 | | |
| | ściany | 3,0*(34,0+2,85+34,0+11,5+3,0+2,85+3,0+6,0+11,0+6,0) | m2 | 342,600 | |
| | stupy | 3,0*(4*4*0,5) | m2 | 24,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 366,600 |
| 8NNRNKB d.2202 2015-01 | | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 2 mm na sufitach | m2 | | |
| | Korytarz | 34,00*2,85 | m2 | 96,900 | |
| | Hall | 11,5*8,85+2,85*3,0 | m2 | 110,325 | |
| | | RAZEM | m2 | | 207,225 |
| 9KNNR 2 d.21401-02 | | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą podkładową | m2 | | |
| | ściany | 3,0*(34,0+2,85+34,0+11,5+3,0+2,85+3,0+6,0+11,0+6,0) | m2 | 342,600 | |
| | Korytarz sufity | 34,00*2,85 | m2 | 96,900 | |
| | Hall sufit | 11,5*8,85+2,85*3,0 | m2 | 110,325 | |
| | | RAZEM | m2 | | 549,825 |
| 10KNNR 2 d.21401-05 | | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie | m2 | | |
| | ściany | 3,0*(34,0+2,85+34,0+11,5+3,0+2,85+3,0+6,0+11,0+6,0) | m2 | 342,600 | |
| | Korytarz sufity | 34,00*2,85 | m2 | 96,900 | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|------------|-----------------|---|-----------|--------------|---------|
| | Hall sufity | 11,5*8,85+2,85*3,0 | m2 | 110,325 | |
| | | RAZEM | m2 | | 549,825 |
| 11 | KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - słupy | m2 | | |
| d.2 | 0933-01 | 4*0,5*4*3,0 | m2 | 24,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 24,000 |
| 12 | KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - słupy | m2 | | |
| d.2 | 0933-02 | 4*0,5*4*3,0 | m2 | 24,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 24,000 |
| d.3 | | DZIAŁ: Zabudowy g-k | | | |
| 13 | KNR 0-14 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa naroża ściany z sufitem | m2 | | |
| d.3 | 2011-10 | 80,0*(0,5+0,5) | m2 | 80,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 80,000 |
| 14 | KNR 0-14 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa gabloty na pomnik | m2 | | |
| d.3 | 2011-10 | 3,0*(4,0+0,5+0,5) | m2 | 15,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 15,000 |
| d.4 | | DZIAŁ: Naprawa sufitów | | | |
| 15 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| d.4 | 1202-09 | Korytarz sufity | m2 | 96,900 | |
| | | Hall sufity | m2 | 110,325 | |
| | | RAZEM | m2 | | 207,225 |
| 16 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m2 | | |
| d.4 | 202 | Korytarz | m2 | 96,900 | |
| | 1134-01 | sufity | m2 | 110,325 | |
| | | Hall sufity | m2 | 110,325 | |
| | | RAZEM | m2 | | 207,225 |
| 17 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 1,5 mm na sufitach | m2 | | |
| d.4 | 202 | Korytarz | m2 | 96,900 | |
| | 2015-01 | sufity | m2 | 110,325 | |
| | | Hall sufity | m2 | 110,325 | |
| | | RAZEM | m2 | | 207,225 |
| 18 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm | m | | |
| d.4 | 0702-01 | 45,6 | m | 45,600 | |
| | | RAZEM | m | | 45,600 |
| 19 | KNR 4-01 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm | m | | |
| d.4 | 0705-01 | 45,6 | m | 45,600 | |
| | | RAZEM | m | | 45,600 |
| d.5 | | DZIAŁ: Roboty budowlane w wiatrolapie | | | |
| 20 | NNRNKB | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym | m2 | | |
| d.5 | 202 | Sufit | m2 | 4,000 | |
| | 2027-01 | Ściany | m2 | 24,000 | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | Poszczególne | Razem |
|-----------|--|--|-----------|--------------|---------------|
| | | RAZEM | m2 | | 28,000 |
| 21 | KNR 0-29 d.50640-01 | Wykonanie warstwy szpachelnej | m2 | | |
| | Sufit | 2,0*2,0 | m2 | 4,000 | |
| | Ściany | 3,0*2,0*4 | m2 | 24,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 28,000 |
| 22 | NNRNKB d.5202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 2 mm na ścianach | m2 | | |
| | Ściany | 3,0*2,0*4 | m2 | 24,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 24,000 |
| 23 | NNRNKB d.5202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 2 mm na sufitach | m2 | | |
| | Sufit | 2,0*2,0 | m2 | 4,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 4,000 |
| 24 | KNNR 2 d.51401-02 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą podkładową | m2 | | |
| | Sufit | 2,0*2,0 | m2 | 4,000 | |
| | Ściany | 3,0*2,0*4 | m2 | 24,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 28,000 |
| 25 | KNNR 2 d.51401-05 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie | m2 | | |
| | Sufit | 2,0*2,0 | m2 | 4,000 | |
| | Ściany | 3,0*2,0*4 | m2 | 24,000 | |
| | | RAZEM | m2 | | 28,000 |